

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe	
1.1	M2	DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	3.888,00			3.888,000	
							3.888,000	3.888,000
			Total m2:			3.888,000		
1.2	M3	DE EXCAVACION, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		vivienda 1ª hilera	1	38,81		1,43	55,498	
			6	37,26		1,43	319,691	
			2	38,38		1,43	109,767	
		vivienda 2ª hilera	1	38,81		0,88	34,153	
			6	37,26		0,88	196,733	
			2	38,38		0,88	67,549	
		garaje 1º hilera	9	22,78		1,56	319,831	
		garaje 2º hilera	9	22,78		0,83	170,167	
		trastero 1ª hilera	9	7,21		1,97	127,833	
		trastero 2ª hilera	9	6,43		0,27	15,625	
		patio 1ª hilera	7	21,06		0,96	141,523	
			2	21,71		0,96	41,683	
		vivienda y garaje 3ª hilera	6	55,24		1,55	513,732	
			2	56,36		1,55	174,716	
			1	56,79		1,55	88,025	
		trastero y garaje 3ª hilera	9	11,24		2,24	226,598	
		patio	7	22,51		1,10	173,327	
			2	23,21		1,10	51,062	
		vivienda 4ª hilera	7	13,63		0,20	19,082	
			2	14,19		0,20	5,676	
			1	14,41		0,20	2,882	
		muro	2	81,00	0,75	1,15	139,725	
							2.994,878	2.994,878
			Total m3:			2.994,878		
1.3	M3	DE EXCAVACION, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2	1,50	1,50	3,00	13,500	
							13,500	13,500
			Total m3:			13,500		
1.4	M3	DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2	3,88	0,60	1,78	8,288	
			2	6,06	0,50	1,17	7,090	
			12	5,81	0,50	1,17	40,786	
			4	5,99	0,50	1,17	14,017	
							70,181	70,181
			Total m3:			70,181		
1.5	M3	DE SUBBASE DE ALBERO EN RAMA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE,RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM. COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTORL. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1ª hilera	1	27,35		0,60	16,410	
			8	28,65		0,60	137,520	
			9	12,48		0,60	67,392	
			9	12,01		0,60	64,854	

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio	Importe		
1.5	M3	SUB-BASE DE ALBERO EN RAMA				(Continuación...)		
2ª hilera	9	11,24		0,60	60,696			
	1	27,35		0,60	16,410			
	8	28,65		0,60	137,520			
	9	12,48		0,60	67,392			
3ª hilera	6	26,05		0,60	93,780			
	2	26,99		0,60	32,388			
	1	27,35		0,60	16,410			
	1	12,48		0,60	7,488			
	8	15,08		0,60	72,384			
	9	12,01		0,60	64,854			
Nombre medición	1	12,48		0,60	7,488			
	8	15,08		0,60	72,384			
Nombre medición	6	26,05		0,60	93,780			
	2	26,99		0,60	32,388			
	1	27,35		0,60	16,410			
	9	11,24		0,60	60,696			
					1.138,644	1.138,644		
Total m3				1.138,644				
1.6	M3	DE RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS DE 20 CM. COMPRENDIENDO:EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
patio 2ª hilera	7	21,06				0,55	81,081	
	2	21,71				0,55	23,881	
vivienda 4ª hilera	2	42,17				0,30	25,302	
	7	41,61				0,30	87,381	
	1	42,38				0,30	12,714	
trastero y garaje 4 hilera	7	11,16				0,43	33,592	
	2	11,24				0,43	9,666	
patio	2	21,71				1,10	47,762	
	7	21,06				1,10	162,162	
							483,541	483,541
Total m3				483,541				
1.7	M3	DE TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRESTAMO, COMPRENDIENDO EXCAVACION Y CANON DE ADQUISICION, PERO SIN INCLUIR CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DESDE LA CANTERA AL LUGAR DE EMPLEO, MEDIDAS EN PERFIL NATURAL.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
patio 2ª hilera	7	21,06				0,55	81,081	
	2	21,71				0,55	23,881	
vivienda 4ª hilera	2	42,17				0,30	25,302	
	7	41,61				0,30	87,381	
	1	42,38				0,30	12,714	
trastero y garaje 4 hilera	7	11,16				0,43	33,592	
	2	11,24				0,43	9,666	
patio	2	21,71				1,10	47,762	
	7	21,06				1,10	162,162	
							483,541	483,541
Total m3				483,541				
1.8	M3	DE RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS, INCLUSO COMPACTADO DE BASE Y EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
muro	2	81,00			0,75	1,10	133,650	
							133,650	133,650
Total m3				133,650				
1.9	M3	DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 KM., INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1,25	2.994,00			3.742,500	
			1,25	13,50			16,875	
			1,25	70,18			87,725	
							3.847,100	3.847,100

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
			Total m3:	3.847,100	
Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS					